



检 测 报 告

Test Report

苏方检（委）字第（2606107）号

委托单位：江苏绿瑞特环境科技股份有限公司

项目名称：废气

检测类别：委托检测

报告日期：2026.06.10

江苏方露检测科技服务有限公司

Jiangsu Fanglu Testing Technology Service Co., Ltd.



检测报告说明

一、本报告无检验检测专用章、骑缝章无效。

二、由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构检测结果仅与被测样品有关，仅适用于收到的样品，不对样品来源及采样环节负责。

三、报告内容涂改、增删均为无效；报告附件内容仅供参考，不作证明作用；报告内容无审批签发人签章无效。

四、未经本公司同意，本报告不得以任何方式复制。经同意复制的复印件，由我公司加盖检验检测专用章予以确认。部分复印无效。

五、未经本公司书面同意，本报告及相关数据不得用于商品广告，违者必究。

六、委托检测结果及其对结果的判定结论只代表检测时污染物排放状况，报告中所附限值标准均由客户提供，仅供参考。

七、除客户特别申明并支付样品管理费，所有样品超过标准规定的时效期均不再留样。

八、委托方对本报告如有异议，请于收到报告之日起十天内向本公司提出，逾期不予受理。

江苏方露检测科技服务有限公司

地 址：盐城市盐都区盐龙街道智能终端产业园 S16 栋四层（D）

邮 编：224000

电 话：0515-88318686

传 真：0515-88818686

检 测 报 告

受检单位	名称	江苏绿瑞特环境科技股份有限公司	联系人	臧经理
	地址	盐城市阜宁高新技术产业 开发区鼎蓝路 18 号	联系方式	15651480790
样品类别	废气		采样人员	王宪、童森
采样日期	2026 年 05 月 28 日		分析日期	2026 年 05 月 28 日-06 月 09 日
检测目的	委托检测			
参考依据	/			
附注	无			
结论	检测结果见第 2-6 页			

编制（陈荣荣）：陈荣荣
一审（张玉芳）：张玉芳
二审（王 芳）：王芳
签发（季志扬）：季志扬


检测报告专用章
签发日期：2026年06月10日

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.05.28			
检 测 结 果										
检测项目		单位	结果							
			第一次		第二次		第三次		平均值	
汞	实测浓度	μg/m³	0.11		0.14		0.13		0.13	
	折算浓度	μg/m³	0.19		0.26		0.28		0.25	
以 下 空 白										
备注		1.折算浓度：汞经基准氧含量 11%折算。								

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.05.28
检 测 结 果							
检测项目		单位	结果				
			第一次	第二次	第三次	平均值	
锡	实测浓度	μg/m³	0.09	0.18	0.31	0.19	
	折算浓度	μg/m³	0.21	0.44	0.78	0.46	
以 下 空 白							
备注		1. 折算浓度：锡经基准氧含量 11%折算。					

有 组 织 废 气 检 测 结 果

检测点		焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007			采样日期		2026.05.28			
检 测 结 果										
检测项目		单位	结果							
			第一次		第二次		第三次		平均值	
锑	实测浓度	μg/m³	0.289		0.298		0.216		0.268	
	折算浓度	μg/m³	0.672		0.710		0.415		0.583	
砷	实测浓度	μg/m³	1.09		1.09		0.858		1.01	
	折算浓度	μg/m³	2.53		2.60		1.65		2.20	
镉	实测浓度	μg/m³	0.0539		0.0569		0.0384		0.0497	
	折算浓度	μg/m³	0.125		0.135		0.0738		0.108	
铬	实测浓度	μg/m³	7.06		6.97		5.47		6.50	
	折算浓度	μg/m³	16.4		16.6		10.5		14.1	
钴	实测浓度	μg/m³	0.0722		0.0686		0.0504		0.0637	
	折算浓度	μg/m³	0.168		0.163		0.0969		0.138	
铜	实测浓度	μg/m³	1.13		1.17		0.927		1.08	
	折算浓度	μg/m³	2.63		2.79		1.78		2.35	
铅	实测浓度	μg/m³	1.45		1.45		1.18		1.36	
	折算浓度	μg/m³	3.37		3.45		2.27		2.96	
锰	实测浓度	μg/m³	1.23		1.27		1.02		1.17	
	折算浓度	μg/m³	2.86		3.02		1.96		2.54	
镍	实测浓度	μg/m³	1.10		1.16		0.900		1.05	
	折算浓度	μg/m³	2.56		2.76		1.73		2.28	
烟气黑度		林格曼黑度, 级	<1							
备注	1.折算浓度：锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰和镍经基准氧含量 11%折算。									

检测报告

主要检测设备信息

[illegible]

附件 1: 质量控制结果统计表
附件 2: 有组织废气参数测试结果

*****报告结束*****

附件 2

有组织废气参数测试结果（汞）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007					采样日期		2026.05.28	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	15	11	10	Pa	含湿量	6.2	6.0	6.1	%
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa	含氧量	15.3	15.7	16.4	%
烟温	47.2	46.7	47.1	℃	烟气流量	9848	8474	7787	m³/h
流速	4.3	3.7	3.4	m/s	标干流量	7853	6782	6220	m³/h

有组织废气参数测试结果（锡）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007				采样日期			2026.05.28	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	13	13	11	Pa	含湿量	6.0	5.9	6.0	%
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa	含氧量	16.7	16.9	17.0	%
烟温	47.8	47.7	48.2	℃	烟气流量	9161	9161	8703	m³/h
流速	4.0	4.0	3.8	m/s	标干流量	7309	7322	6940	m³/h

附件 2（续）

有组织废气参数测试结果

（锑、砷、镉、铬、钴、铜、铅、锰、镍、烟气黑度）

检测点	焚烧车间 3#排气筒废气处理设施出口 DA007					采样日期		2026.05.28	
参 数 测 试 结 果									
参数	结果			单位	参数	结果			单位
	第一次	第二次	第三次			第一次	第二次	第三次	
排气筒高度	45			m	截面积	0.6362			m²
动压	10	10	12	Pa	含湿量	6.1	6.2	6.2	%
静压	-0.02	-0.02	-0.02	kPa	含氧量	16.7	16.8	15.8	%
烟温	49.1	49.5	49.8	℃	烟气流量	8245	8245	8703	m³/h
流速	3.6	3.6	3.8	m/s	标干流量	6549	6534	6886	m³/h